



Comune di
Foiano della Chiana

AREA TECNICO-MANUTENTIVA

**PROGETTO DI REALIZZAZIONE LOCULI A TERRA E DI RISTRUTTURAZIONE
ANNESSE NEL CIMITERO DELLA FRAZIONE DI POZZO DELLA CHIANA – 2°
STRALCIO.**

PROGETTO ESECUTIVO

PROPRIETA': AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI FOIANO DELLA CHIANA
Piazza Cavour nc. 1 – Foiano della Chiana (AR)

RELAZIONE

Il Progettisti:

Arch. Mario Chenni

Geom. Fabio Lammioni



RELAZIONE

Questa Amministrazione con delibera della Giunta Comunale n° 91 del 03/11/2015 ha approvato il "Progetto di realizzazione loculi a terra e di ristrutturazione annesso nel cimitero della frazione di Pozzo della Chiana", sul quale la Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio di Arezzo ha espresso parere favorevole con nota Prot.0003699del 15/02/2016.

Il 1° stralcio del suddetto progetto, riguardante esclusivamente la ristrutturazione dell'annesso per ricavare loculi al suo interno, è già stato attuato.

Ritenendo il numero dei loculi troppo esiguo per soddisfare i bisogni dei cittadini, si è provveduto alla redazione del progetto esecutivo del 2° stralcio relativo alla porzione di terreno, attualmente inutilizzata da decenni, nella quale si prevede la costruzione di loculi murari a terra, per un totale di 44 loculi, con i quali si suppone di poter sopperire alla richiesta per i prossimi 3/4 anni.

L'attuale intervento verrà realizzato esclusivamente all'interno del campo santo, conservando il cordolo perimetrale esistente, il quale verrà smontato, pulito e ricollocato esattamente nella posizione originaria e in caso di parti troppo ammalorate, queste verranno sostituite con pezzi nuovi della stessa forma e materiale).

Nel dettaglio si prevede l'esecuzione delle seguenti lavorazioni:

- Smontaggio cordolo perimetrale e successivo rimontaggio nella stessa posizione originale.
- Scavo a sezione obbligata per la realizzazione del blocco loculi, (si precisa che la terra oggetto di scavo verrà bonificata e collocata all'interno dell'area cimiteriale).
- Posa in opera di blocchi loculi prefabbricati in c.a., delimitati da cordolo in travertino.
- Rivestimento del medesimo con lastra in travertino e posa di lapide anch'essa in travertino, in modo da uniformare l'intera porzione oggetto di intervento.
- Inghiaiatatura dei percorsi che si andranno a realizzare per raggiungere i vari blocchi dei loculi.

Il tutto come meglio rappresentato negli allegati elaborati grafici di progetto.

Foiano della Chiana, 15.11. 2018

I PROGETTISTI



Arch. Mario Ghetti

Geom. Fabio Lammioni