

COMUNE DI FORZA D'AGRO'

PROVINCIA DI MESSINA

P.zza Giovanni XXIII° n.1 cap. 98030 - C.F. 80004440832 P.I.00514760834 Tel. 0942/721016 fax.0942-721015-

DIREZIONE AREA TECNICA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 65 DEL 08/05/2014

PROT. GEN. N° 3173 DEL 13/05/2014

OGGETTO: Lavori di realizzazione della raccolta acque bianche in via delle Rose frazione Scifi.

CIG: ZD50F1E307

IL DIRETTORE AREA TECNICA

VISTO il Decreto Sindacale n° 2 del 26/01/2010, con il quale vengono conferite all'Ing. Pietro Mifa le funzioni dirigenziali di Direttore dell'Area Tecnica;

VISTA la Delibera di Giunta n°26 del 13/03/2014 di impegno spesa per lavori di manutenzione straordinaria di alcune vie del centro urbano e della frazione Scifi dando incarico all'Ufficio Tecnico di affidare i rispettivi lavori a più ditte specializzate.

VISTO l'art. 125 comma 8 della L 163/2006 prevede che per lavori di importo inferiore a quarantamila euro è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento.

VISTO l'art. 29 comma 4 della L 163/2006 che prevede che un lavoro non può essere frazionato al fine di escluderlo dall'osservanza delle norme che troverebbero applicazione se il frazionamento non vi fosse stato.

CONSIDERATO che la scelta del sistema di affidamento per la totalità dei lavori previsti e per i singoli lavori sarebbe identico ai sensi del sopra citato art. 125, e pertanto non vengono elusi i dettami del codice degli appalti.

PRESO ATTO del preventivo fornito dalla ditta Forza Edile Costruzioni Srl con sede in Forza d'Agro via Provinciale 24, fraz. Scifi, P.IVA 03225660830 per un importo pari ad € 3.000,00 oltre IVA al 22% per i lavori in oggetto.

DATO ATTO della disponibilità della ditta di applicare un'ulteriore ribasso dell'5,00 % sull'offerta formulata e pertanto per l'importo di € 2.850,00 oltre IVA

CONSIDERTO che si ritiene congruo il preventivo in oggetto.

VISTO l'art. 125 della L 163/2006

VISTO il DPR 270/2010

VISTO il vigente regolamento comunale dei contratti

VISTO il regolamento di contabilità comunale

VISTO l'Ordinamento Amministrativo del Enti Locali vigente nella Regione Siciliana;

DETERMINA

per i motivi citati in premessa:

- 1) Di affidare a corpo i lavori in oggetto indicati, per un importo pari ad € 2.850,00 oltre IVA al 22% per un importo totale di € 3.477,00, alla ditta Forza Edile Costruzioni Srl con sede in Forza d'Agro via Provinciale 24, fraz. Scifi, P.IVA 03225660830;
- 2) Dare Atto che la somma di € 3.477,00 I. V. A. inclusa al 22%, trova copertura con la D.G. 26/2014;
- 3) Dare atto che il presente provvedimento diverrà esecutivo al momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa prevista.
- 4) Pubblicare e notificare la presente agli uffici ed organi competenti per le rispettive competenze.
- 5) Si provvederà alla liquidazione della spesa a presentazione di regolare fattura da parte della Ditta incaricata e con separato altro provvedimento del Direttore dell'U. T. C..


Il Direttore Ufficio Tecnico
Dott. Ing. Pietro Mifa

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi dell'art. 55 della L. 8/6/90 n° 142 recepito dall'art. 1, lettera i) della L. R. 11/12/1991 n° 48, si appone il visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria di €. 3477,00 sull'intervento 2080101 del bilancio comunale.

Forza d'Agrò li 08-05-2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO





Forzaedile Costruzioni srls

P.IVA e C.F. 03 225 660 830
Via Provinciale, 24 frazione Scifi 98028 Forza D'Agro
E-mail info@forzaedile.it cell. 3383595240

COMUNE DI FORZA D'AGRO'
UFFICIO PROTOCOLLO
Prot. N. 1592
del 06-03-2014

DITTA COMMITTENTE

ditta COMUNE DI FORZA d'AGRO

PREVENTIVO DI SPESE


Lavori di costruzioni della raccolta acque via delle rose Comune di Forza D'Agro Frazione Scifi

INTERVENTO IN VIA DELLE ROSE											
N. ELEN	VOCE	DESCRIZIONE	UN.MIS	N.	LUNG./sp es.	LARG./sp es.	ALT./spes.	sup. e volumi	QUANTITA'	PREZZO UNIT.	PREZZO TOTALE
1		Demolizione di pavimenti e rivestimenti interni od esterni quali piastrelle, mattoni in graniglia di marmo, e simili, compresi la demolizione e la rimozione dell'eventuale sottostrato di collante e/o di malta di allettamento fino ad uno spessore di cm 2, nonché l'onere per il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto	mq								
		DEMOLIZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE PER POSA DELLA TUBAZIONE D=200mm			21,00	0,80			16,80		
		TOTALE	mq						16,80		
2		Demolizione di massetti di malta, calcestruzzi magri, gretonati e simili, di qualsiasi spessore, compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto: — per ogni m2 e per ogni cm di spessore	mq								
		DEMOLIZIONE MASSETTO PER POSA DELLA TUBAZIONE D=200mm			21,00	0,80	10,00		168,00		
		TOTALE	mq						168,00		

FORZAEDILE COSTRUZIONI SRLS
Via Provinciale, 24 frazione Scifi
98030 Forza D'Agro (ME)
cell. 338.3595240
P.IVA 03225660830

3	<p>Scavo a sezione obbligata, per la posa di cunette, pozzetti e tubazioni per lavori da eseguirsi in ambito urbano, da eseguirsi a mano, compresa l'eventuale eliminazione di alberi e ceppaie di ridotte dimensioni compresi inoltre il sollevamento, il carico, il trasporto delle materie nell'ambito del cantiere o l'accatastamento delle materie riutilizzabili lungo il bordo del cavo, la regolarizzazione delle pareti e del fondo eseguita anch'essa a mano, ed ogni altro onere per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.</p> <p>1) in terreni costituiti da limi, argille</p>	mc								
	<p>1) in terreni costituiti da limi, argille, sabbie, ghiaie, detriti e alluvioni anche contenenti elementi lapidei di qualsiasi resistenza e di volume non superiore a 0,5 m³, sabbie e ghiaie anche debolmente cementate e rocce lapidee fessurate, di qualsiasi resistenza con superfici di discontinuità poste a distanza media l'una dall'altra fino a 30 cm attaccabili da idoneo mezzo di escavazione di adeguata potenza non inferiore ai 45 kW</p>									
	SCAVO PER POSA DELLA TUBAZIONE D=200mm			21,00	0,80	0,70			11,76	
	TOTALE	mq							11,76	
4	<p>Conglomerato cementizio per qualsiasi estinazione diversa dal cemento armato in ambiente secco classe d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambiente umido senza gelo classe d'esposizione XC1, XC2 (UNI 11104); classe di consistenza S4 oppure S5, dato in opera compresi gli oneri dei ponti di servizio (trabattelli o cavalletti) per interventi fino a m 3,50 di altezza, la preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali (queste ultime a carico dell'Amministrazione), la vibratura dei getti, la lisciatura delle facce apparenti con malta di cemento puro ed ogni altro onere occorrente per dare il conglomerato in sito ed il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte, esclusa l'eventuale aggiunta di altri additivi, da computarsi ove necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura:</p> <p>2) Rck = 10 N/mm²</p>	mc								
	letto di posa della tubazione									
				21,00	0,50	0,15			1,58	
	TOTALE	mc.							1,58	

FORZAEDILE COSTRUZIONI S.R.L.S.
Via Provinciale 24 frazione Scin
98030 Forza D'Agri (ME)
tel. 0339 95540
P.IVA 0265663093



8	Pavimentazione con mattonelle d'asfalto pressate di colore rosso su idoneo massello di calcestruzzo cementizio di idoneo spessore da compensarsi a parte, poste in opera su letto di malta cementizia a secco dosata a 400 kg di cemento per metro cubo di sabbia, compresi i necessari innaffiamenti per dare consistenza al letto di malta e la successiva boiacatura, con cemento puro, e compreso ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.	mq											
	Per le province di Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna, Messina, Palermo,												
	RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE	mq											
	TOTALE	mq	16,80										
9	Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, in ambiente secco classe d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambiente umido senza gelo d'esposizione XC1, XC2 (UNI 11104); classe di consistenza S4 oppure S5, dato in opera compresi gli oneri dei ponti di servizio (trabattelli o cavalletti) per interventi fino a m 3,50 di altezza, la preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali (queste ultime a carico dell'Amministrazione), la vibratura del getto, la liscivatura delle facce appaenti con malta di cemento puro ed ogni altro onere occorrente per dare il conglomerato in sito ed il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte, esclusa l'eventuale aggiunta di altri additivi, da computarsi ove necessari ed escluse le cassette e le barre di armatura; (1) per opere in fondazione con Rck = 20 N/mm2	mc											
	Realizzazione di pozzetto in c.a.												
	TOTALE	mc	0,34	0,06	0,10	0,70	0,10	2,40	0,40	0,60	2,40	0,10	0,14
	TOTALE	mc	0,54										
10	Acciaio in barre a aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in stabilimento, in barre di qualsiasi diametro, per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo della legatura, le eventuali saldature per giunzioni, lo sfido e tutto quanto altro occorre per dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte, compreso l'onere per la formazione dei provini ed il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali (queste ultime a carico dell'Amministrazione); (2) per strutture in cemento escluse quelle intelaiate	cad.											

FORZADILE COSTRUZIONI S.R.L.S
Via Provinciale, 24 frazione Scia
98030/Enna D'Agro (ME)
Tel. 0938.45852/40
Fax 0938.458530